

GRUPPO POMPE ANTINCENDIO EN12845 VTS (pompe di servizio tipo Vertical Turbine ed elettropompa pilota sommersa) con BOX VANO TECNICO UNI11292 e RISERVA IDRICA (DI VS. FORNITURA (VASCA)) - Installazione SOTTOBATTENTE

NS. FORNITURA : Gruppo Pompe Antincendio EN12845 VTS (pompe di servizio Vertical Turbine ed elettropompa pilota sommersa installato all'interno del box)

NS. FORNITURA : BOX VANO TECNICO UNI11292 da esterno

NOTA 1: PLATEA
per il posizionamento del box si necessita la realizzazione di una platea in cemento adeguatamente dimensionata (Realizzazione platea a Vs. carico)

NOTA 5: PROFONDITA' DI INSTALLAZIONE (X)
Comunicare la quota "X" per determinare l'esatta lunghezza delle linee d'asse (ed il relativo prezzo)

NOTA 2: LINEE D'ASSE
Installazione linee d'asse da effettuarsi in loco da personale qualificato previa quotazione a parte

NOTA 3: ELETTROPOMPA PILOTA
- Elettropompa pilota fornita a parte
- Installazione nel serbatoio e materiale elettrico ed idraulico di collegamento dell'elettropompa pilota **ESCLUSO**

NOTA 4: RISERVA IDRICA
Riserva idrica di Vs. fornitura (vasca)